



YL32-100.10A



## 技术要求:

1. 本图表示基础尺寸与压机的关系, 未考虑地质承重, 使用单位应根据安装地点的土壤条件、所使用水泥标号、钢筋布置、基础承载面积大小和基础壁厚另行进行基础施工设计, 此图仅供参考;
2. 地基静载约4.5吨, 动载不小于1.5倍静载;
3. 支承面需预埋件预埋到水泥中, 上平面等高, 水平公差5mm, 每处平面的水平度公差为0.5/1000, 为调整工作台的水平, 需自备板厚为1mm, 2mm, 3mm钢板若干。

2014年·5月·8日

江苏国力锻压机床有限公司

地基

YL32-100.10A

机床正前方



标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	杨帮军	标准化	游静	
校对	游静	审定		
审核	朱强	批准		
工艺	朱强	日期	2013.5.4	

图样标记	数量	重量	比例
S A B 1	1		1:14
共	张	第	张